

PROF. D.D. N. 130



ILSA PACIFICI REMO S.p.A.

Società per Azioni con Unico Socio
Lavori stradali – Forniture di inerti – Calcestruzzi - Asfalti
Via Trezza, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 41166 – Fax 0421 42644
Registro delle Imprese di VE n. 00180910275
Cod. Fisc./Part. IVA 00180910275 - Cap. Soc. € 516.000,00 i.v.
www.ilsapacifici.it e-mail: info@ilsapacifici.it



Cert. n. IT02/0121

PREVENTIVO

Comune di Mogliano Veneto	
25 SET. 2013	
Prot. n. 27493
Cat.	Clas. Fasc.

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Piazza Caduti, 8
31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Tel: 041 5930406
Fax: 041 5930499

LAVORI: Realizzazione ed adeguamento degli stalli auto in
prossimità del centro lungo l'asse stradale denominato
"Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio
della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto.

OPERE COMPLEMENTARI

San Donà di Piave, 23/09/2013

Realizzazione ed adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro lungo l'asse stradale denominato "Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto.				COMUNE DI MOGLIANO VENETO			
N.	Art.	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale	Importi Totale
1		Sistemazione tratti di pavimentazione della sede stradale di via Terraglio adiacente ai nuovi parcheggi					
	P3.1.26.1	Demolizione di asfalto continuo					
		Per raccordo tra vecchia e nuova pavimentazione					
		Lato Ovest					
		100.0*0.60		60,00			
		lato Est					
		228.00*0.60		136,80			
		Per sistemazione pavimentazione					
		200.00*2.50		500,00			
		sommano	mq	696,80	3,92	2.731,46	
	NP.01	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta					
		60.00*0.03*1.2		2,16			
		136.80*0.03*1.2		4,92			
		500.00*0.03*1.2		18,00			
		sommano	mc	25,08	14,56	365,16	
	NP.15	Ricarica di pavimentazioni stradali eseguite in conglomerato bituminoso					
		Per compenso differenza per realizzazione tappeto dello spessore di cm. 5					
		696.80*0.025*1.2*19.00	q.li	397,18	7,24	2.875,58	
	P3.9.11.2	Formazione di manto di usura in asfalto dello spessore di cm. 3,5 sofficce					
		696,8	mq	696,80	4,96	3.456,13	
		Sommano €.					9.428,33
2		Segnalazione passaggio pedonale tra la zona est ed ovest del Terraglio con nuovi lampeggianti					
	NP.16	Fornitura e posa in opera di segnalazione passaggio pedonale lampeggiante					
		2	cad	2,00	1.148,29	2.296,58	

Realizzazione ed adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro lungo l'asse stradale denominato "Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto.				COMUNE DI MOGLIANO VENETO			
N.	Art.	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale	Importi Totale
		70.00+10.00	ml	80,00	12,11	968,80	
	F3.4.21	Fornitura di raccordi in PVC Ø 160					
		10	cad	10,00	42,27	422,70	
	P3.14.7	Solo posa di raccordi in PVC Ø 160					
		10	cad	10,00	8,05	80,50	
	NP.17	Spostamento di pozzetto esistente compresa la ricerca delle tubazioni					
		1	cad	1,00	200,00	200,00	
	NO.3.4.1	Fornitura e posa di pozzetti in cls da 40x40x40, senza caditoia					
		6		6,00	81,34	488,04	
	H.03.19	Fornitura e posa di caditoie e chiusini in ghisa					
		caditoie 40x40					
		6*37	cad	222,00	10,33	2.293,26	
	P3.8.7.1	Fornitura e stesa di sabbia naturale					
		70.00*0.70*0.50	mc	24,50	33,71	825,90	
	P3.8.10.1	Fornitura e stesa di misto stabilizzato					
		70.00*0.70*20	mq/cm	980,00	0,36	352,80	
	P3.9.4.1	Realizzazione di pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso Bynder					
		70.00*0.60*0.07	mc	2,94	292,30	859,36	
	NP.18	Lievo e successiva riposa in opera di paletti parapetonali, compresa la sistemazione di alcuni elementi danneggiati					
		5	cad	5,00	145,00	725,00	
	NP.19	Protezione del cippo militare e fornitura e posa prolunghe in cls da 40x40 per renderlo sempre verificabile.					
		1	cad	1,00	190,00	190,00	

Realizzazione ed adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro lungo l'asse stradale denominato "Terraglio" e riqualificazione urbanistica a servizio della stazione ferroviaria di Mogliano Veneto.				COMUNE DI MOGLIANO VENETO			
N.	Art.	Descrizione delle opere	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale	Importi Totale
		Sommano €.					2.296,58
3		Tratto di collegamento all'incrocio tra via Tavoni ed il nuovo percorso sul Terraglio					
	P3.2.1.1	Scavo di sbancamento					
		10.00*2.00*0.30	mc	6,00	10,64	63,84	
	P3.8.9.1	Fornitura e stesa di ghiaia in natura a					
		10.00*2.00*0.20	mc	4,00	29,20	116,80	
	P3.8.10.1	Fornitura e stesa di misto stabilizzato					
		10.00*2.00*10	mq/cm	200,00	0,36	72,00	
	P3.9.4.1	Realizzazione di pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso Bynder					
		10.00*2.00*0.07	mc	1,40	292,30	409,22	
	P3.9.11.2	Formazione manto di usura in asfalto					
		12.00*2.50	mq	30,00	4,96	148,80	
		Sommano €.					810,66
4		Sistemazione zona pedonale di collegamento tra centro storico e nuovo percorso sul Terraglio (lato farmacia)					
	P3.1.26.1	Demolizione di asfalto continuo					
		Per scavo					
		70.00*0.70	mq	49,00	3,92	192,08	
	P3.2.2.1	Scavo terra in sezione obbligata					
		70.00*0.70*1.10	mc	53,90	12,29	662,43	
	NP.01	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta					
		70.00*0.70*1.65*1.2	mc	97,02	14,56	1.412,61	
	P3.13.7.8	Fornitura e posa tubazione in PVC Ø 160					

